

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์โต๊ะปีแด – ทุ่งนา หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๓,๘๐๐- บาท (เงินสามแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์โต๊ะปีแด – ทุ่งนา หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๑๕,๒๐๐.- บาท (เงินสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๖. ๑ นายมะซอบรี หะยีชะ ประธานกรรมการ
 ๖. ๒ นางสาวกาวีมะ อับดุลเลาะ กรรมการ
 ๖. ๓ นายนาวิน ชูพันธ์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุโบโร๊ะบิแด - ทุ่งนา หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมให้ทางอุกกว้าง 0.50 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานกรูยทางวางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	400.00	1.43	572.00	1.3574	1.94	776.43
2	งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	400.00	8.90	3,560.00	1.3574	12.08	4,832.34
3	งานวัสดุลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	60.00	329.34	19,760.40	1.3574	447.05	26,822.77
4	งานทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	20.00	492.29	9,845.80	1.3574	668.23	13,364.69
5	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก. / ตร.ซม.	ลบ.ม.	60.00	2,425.23	145,513.80	1.3574	3,292.01	197,520.43
6	งานเหล็กเสริม							
	6.1 เหล็ก WIRED MESD ศก. 4 มม. @ 0.30 m.	ตร.ม.	400.00	40.00	16,000.00	1.3574	54.30	21,718.40
	6.2 เหล็ก DOWEL BAR RB 19 มม. L 10.00 m.	คัน	0.29	28,103.22	8,149.93	1.3574	38,147.31	11,062.72
7	งานแผ่นพลาสติกใสหนา 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม.	ตร.ม.	96.00	25.00	2,400.00	1.3574	33.94	3,257.76
8	งานไม้แบบ							
	8.1 ไม้แบบพร้อมเครื่อประกับใช้จริงแบบหมุนเวียน 50%	ลบ.ฟ.	20.00	589.72	11,794.40	1.3574	800.49	16,009.72
	8.2 ค่าแรงประกอบแบบ 100%	ตร.ม.	40.00	133.00	5,320.00	1.3574	180.53	7,221.37
	8.3 คละปูนชะลอ	กก.	12.00	50.00	600.00	1.3574	67.87	814.44
9	งานให้ทางอุกกว้าง 0.50 เมตร	ลบ.ม.	18.00	329.34	5,928.12	1.3574	447.05	8,046.83
10	งานวัสดุขอรอยต่อ	เมตร	80.00	35.00	2,800.00	1.3574	47.51	3,800.72
					232,244.45		TOTAL	315,248.62

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุโบโร๊ะบิแด - ทุ่งนา หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมให้ทางอุกกว้าง 0.50 เมตร

1. ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง	=	232,244.45	FACTOR F งานก่อสร้างทาง
2. ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3574	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3. ราคางานทั้งสิ้น	=	315,248.62	เงินประกันผลงานหัก 0%
4. ราคางานจัดตั้งเป็นราคากลาง	=	315,248.62	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
ตัวอักษร (-เงินตามแผนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)			ค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

หมายเหตุ: กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ปรับลดราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง เห็นชอบมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ อันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเร็ด ที่ 167 / 2558 ลง 6 พฤษภาคม 2558

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายมะซอริ หะยีชะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวกรรณิศา อับดุลเลาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนาวัน ซูพันธ์)

