

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโละกูด หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๒๒,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโละกูด หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๒๓๙,๓๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๖. ๑ นายมะซอบรี หะยีชะ ประธานกรรมการ
 ๖. ๒ นางสาวการิมะ อับดุลเลาะ กรรมการ
 ๖. ๓ นายนาวิน ชูพันธ์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะโละตุลุมพุก หมู่ที่ 5 (ระยะที่ 2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หมา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาฐาน (บาท)	Fu	ราคาต่อหน่วย x Fu	ราคากลาง
1	งานกรูทางอาจป่าดุดอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,100.00	1.29	2,709.00	1.3574	1.75	3,677.20
2	งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,100.00	7.68	16,128.00	1.3574	10.42	21,892.15
3	งานทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	84.00	467.29	39,252.36	1.3574	634.30	53,281.15
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก. / ตร.ม.	ลบ.ม.	252.00	2,425.23	611,157.96	1.3574	3,292.01	829,585.81
5	งานเหล็กเสริม							
5.1	เหล็ก WIRED MESD สก. 4 มม. @ 0.20 x 0.20 m.	ตร.ม.	1,680.00	50.00	84,000.00	1.3574	67.87	114,021.60
5.2	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 มม. L 10.00 m.	ตัน	0.75	28,103.22	21,077.42	1.3574	38,147.31	28,610.48
5.3	เหล็ก DOWEL BAR RB 15 มม. L 10.00 m.	ตัน	0.07	30,607.85	2,142.55	1.3574	41,547.10	2,908.30
6	งานไม้แบบ							
6.1	ไม้แบบพร้อมเครื่อประกับใช้จริงแบบหมุนเวียน 60%	ตร.ม.	117.93	589.72	69,545.68	1.3574	800.49	94,401.31
6.2	ค่าแรงประกอบแบบ 100%	ตร.ม.	196.56	133.00	26,142.48	1.3574	180.53	35,485.80
6.3	ตะปูตะขานาค	กก.	65.00	50.00	3,250.00	1.3574	67.87	4,411.55
7	งานไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร	ลบ.ม.	79.00	327.34	25,859.86	1.3574	444.33	35,102.17
8	งานวัสดุขอรอยต่อ	เมตร	336.00	35.00	11,760.00	1.3574	47.51	15,963.02
					913,025.30		TOTAL	1,239,340.55

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะโละตุลุมพุก หมู่ที่ 5 (ระยะที่ 2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หมา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร

1. ROAD WORKS

=

913,025.30

FACTOR F งานก่อสร้างทาง

2. FACTOR F (ROAD WORKS)

=

1.3574

เงินล่วงหน้าจ่าย

0%

3. ราคางานทั้งสิ้น

=

1,239,340.55

เงินประกันผลงานหัก

0%

4. ราคาเสนอขอเงินงบประมาณ

=

1,239,300.00

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

ตัวอักษร (-เงินหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน-)

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7%

หมายเหตุ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ปรับลดราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง เห็นชอบมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของ

หน่วยงานภาครัฐ อันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันดีเซล เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด ที่ 89/2558 ลว. 19 มีนาคม 2558)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอะซอบรี พะยี่ชะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกริมีระ อับดุลละ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนาวัน ชูพันธ์)

