

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำแพงกาแล หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๓๔,๕๕๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านสามหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำแพงกาแล หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนและประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙๗๘,๐๐๐.- บาท (เงินเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๖. ๑ นายมะซอบรี หะยีชะ ประธานกรรมการ
 ๖. ๒ นางสาววิจิตา นินวน กรรมการ
 ๖. ๓ นายนาวิน ชูพันธ์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำแพงกาแล หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fb	ราคาต่อหน่วย x Fb	ราคากลาง
1	งานกรูยทางฉาบปูนคุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,500.00	1.29	1,935.00	1.2726	1.64	2,462.48
2	งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,500.00	7.68	11,520.00	1.2726	9.77	14,660.35
3	งานวัสดุลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	360.00	327.34	117,842.40	1.2726	416.57	149,966.24
4	งานทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	60.00	467.29	28,037.40	1.2726	594.67	35,680.40
5	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก. / ตร.ชม.	ลบ.ม.	180.00	2,425.23	436,541.40	1.2726	3,086.35	555,542.59
6	งานเหล็กเสริม							
	6.1 เหล็ก WIRED MESD ศก. 4 มม.@ 0.30 m.	ตร.ม.	1,200.00	40.00	48,000.00	1.2726	50.90	61,084.80
	6.2 เหล็ก DOWEL BAR RB 19 มม. L 10.00 m.	ตัน	0.87	28,103.22	24,449.80	1.2726	35,764.16	31,114.82
7	งานแผ่นพลาสติกใสนหนา 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม.	ตร.ม.	295.00	25.00	7,375.00	1.2726	31.82	9,385.43
8	งานไม้แบบ							
	8.1 ไม้แบบพร้อมเครื่อประกับใช้จริงแบบหมุนเวียน 50%	ลบ.ฟ.	75.00	589.72	44,229.00	1.2726	750.48	56,285.83
	8.2 ค่าแรงประกอบแบบ 100%	ตร.ม.	150.00	133.00	19,950.00	1.2726	169.26	25,388.37
	8.3 ตะปูตะขาค	กก.	40.00	50.00	2,000.00	1.2726	63.63	2,545.20
9	งานไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร	ลบ.ม.	56.00	327.34	18,331.04	1.2726	416.57	23,328.08
10	งานวัสดุย่อยรอยต่อ	เมตร	240.00	35.00	8,400.00	1.2726	44.54	10,689.84
					768,611.04		TOTAL	978,134.41

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำแพงกาแล หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	768,611.04	FACTOR F งานอาคาร	
2. ค่า FACTOR F งานอาคาร	=	1.2726	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
3. ราคางานทั้งสิ้น	=	978,134.41	เงินประกันผลงานหัก	0%
4. ราคางานทั้งสิ้น (ปรับราคา)	=	978,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 % ต่อปี
			ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

ตัวอักษร (-เงินกู้และเงินปันผลที่เปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ย-)

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างภายใน 45 วัน

หมายเหตุ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ปรับลดราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง เห็นชอบมาตรการการดำเนินการปรับลดค่าจ้างงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ อันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันดีเซล เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด ที่ 59/2558 ลง.๑๖ กุมภาพันธ์ 2558)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมะขอม หะอิชะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววิจิตา นินวน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนาวัน ชูพันธ์)