

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านตำบลหนองแรต หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕ ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสี่แสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน. ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านตำบลหนองแรต หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕ ตำบลหนองแรต
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๔๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.1 นายมะซอบรี หะยีชะ ประธานกรรมการ
 - ๖.1 นางสาวการิม๊ะ อับดุลเลาะ กรรมการ
 - ๖.1 นายนาวิน ชูพันธ์ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านตำบลหนองแรด

ปริมาณงาน รายละเอียดตามใบประมาณการ แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2, 3, 4, 5 บ้านหนองแรด ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงต้นทุนต่อหน่วย	313,594.44	1.2726	399,080.28	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				399,080.28	
คิดเป็นเงินประมาณ				399,000.00	
ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)					
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		3,040.00 เมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		131.25 บาท / เมตร			

ราคาน้ำมันโซล่าณ อ.เมืองปัตตานี 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นายมะซอบรี หะบีชะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกานธี อับดุลเลาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนาวิน ชูพันธ์)

ใบประมาณการค่าวัสดุและค่าแรงต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านตำบลหนองแรด

แบบ ปร. 4 1 / 2

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2, 3, 4, 5

ประมาณการวันที่ 5 ตุลาคม 2558

ประมาณการโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุต้นทุนต่อหน่วย		ค่าแรงต้นทุนต่อหน่วย		รวมเงินทั้งสิ้น
				@	รวมเงิน	@	รวมเงิน	
1	งานหมู่ที่ 2							
	1.1 งานวางท่อเมน PVC 2" ชั้น 13.5 ความยาว 4.00 เมตร/ท่อน (ปากระฆัง)	420.00	ท่อน	264.49	111,085.80	100.00	42,000.00	153,085.80
	1.2 ซ้องจอ 90 องศา PVC 2"	20.00	อัน	26.17	523.40	-	-	523.40
	1.3 ประตุน้ำ PVC 2"	2.00	อัน	203.00	406.00	-	-	406.00
	1.4 ซ้องต่อตรง PVC 3" x 2"	10.00	อัน	65.00	650.00	-	-	650.00
	1.5 น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	3.00	กระป๋อง	405.60	1,216.80	-	-	1,216.80
2	งานหมู่ที่ 3							
	2.1 ค่าแรงวางท่อประปา (ใช้ท่อ PVC 2" เดิม 70 ท่อน)	30.00	ท่อน	264.49	7,934.70	100.00	3,000.00	10,934.70
	2.2 ซ้องจอ 90 องศา PVC 2"	3.00	อัน	26.17	78.51	-	-	78.51
	2.3 ประตุน้ำ PVC 2"	2.00	อัน	203.00	406.00	-	-	406.00
	2.4 น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	1.00	กระป๋อง	405.60	405.60	-	-	405.60
3	งานหมู่ที่ 4							
	3.1 งานวางท่อเมน PVC 2" ชั้น 13.5 ความยาว 4.00 เมตร/ท่อน (ปากระฆัง)	335.00	ท่อน	264.49	88,604.15	100.00	33,500.00	122,104.15
	3.2 ซ้องจอ 90 องศา PVC 2"	8.00	อัน	26.17	209.36	-	-	209.36
	3.3 ประตุน้ำ PVC 2"	2.00	อัน	203.00	406.00	-	-	406.00
	3.4 ซ้องต่อตรง PVC 3" x 2"	8.00	อัน	65.00	520.00	-	-	520.00
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงต้นทุนต่อหน่วยขอยกไป							290,946.32

