

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง POST TOP ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง POST TOP ความสูงเสา ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.1 นายมะซอบรี หะยีชะ ประธานกรรมการ
 - ๖.1 นางสาวเกศินี มณีพวง กรรมการ
 - ๖.1 นายนาวิน ชูพันธ์ กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงต้นทุนต่อหน่วย

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง POST TOP

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต

ปริมาณงาน เสาไฟฟ้าแบบ POST TOP ควงโคม 4 ควง ความสูง 10.00 เมตร จำนวน 5 ต้น รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด

ประมาณการโดย นายนาวัน ชูพันธ์

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	1.1 งานดินขุด - ดินถม	9.25	ลบ.ม.	-	-	80.00	740.00	740.00	
	1.2 งานทรายหยาบรองกันหลุม	0.50	ลบ.ม.	420.56	210.28	65.00	32.50	242.78	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.70	ลบ.ม.	2,191.59	1,534.11	278.00	194.60	1,728.71	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	3.75	ลบ.ม.	2,331.78	8,744.18	376.00	1,410.00	10,154.18	
	1.5 งานไม้แบบพร้อมคร่าประกับ 100 %	23.00	ตร.ม.	-	-	84.00	1,932.00	1,932.00	
	1.6 งานไม้แบบพร้อมคร่าประกับ 50 %	12.00	ตร.ม.	240.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	1.7 งานตะปูคละขนาด	5.00	กก.	45.00	225.00	-	-	225.00	
	1.8 งานเหล็ก DB 12 mm. ความยาว 10.00 เมตร / เส้น	0.03	ตัน	25,217.38	756.52	2,681.00	80.43	836.95	
	1.9 งานเหล็ก DB 16 mm. ความยาว 10.00 เมตร / เส้น	0.21	ตัน	28,388.01	5,961.48	2,681.00	563.01	6,524.49	
	1.10 งานลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	53.74	644.88	-	-	644.88	
2	งานเสาไฟฟ้า								
	2.1 เสาไฟฟ้าและกิ่งไม้โคมพร้อมอุปกรณ์ ความสูง 10.00 เมตร	5.00	ต้น	50,000.00	250,000.00	40,000.00	200,000.00	450,000.00	
	2.2 ชุด head frame	5.00	ชุด	13,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	
รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงยกยอปอ					338,456.45		204,952.54	543,408.99	

รายการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงต้นทุนต่อหน่วย

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง POST TOP

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ปริมาณงาน เสาไฟฟ้าแบบ POST TOP คววม 4 คววม ความสูง 10.00 เมตร จำนวน 5 ต้น รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด

ประมาณการโดย นายนาวัน ชูพันธ์

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงยกยอมา				338,456.45		204,952.54	543,408.99	
2.3	โคมไฟฟ้า FLOOV LIGHT MH 400 พร้อมอุปกรณ์	20.00	โคม	8,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
2.4	ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
2.5	สายไฟฟ้า NYY 3 x 10 ตร.มม.	170.00	เมตร	260.00	44,200.00	-	-	44,200.00	
2.6	สายไฟฟ้า NYY 2 x 10 ตร.มม.	100.00	เมตร	95.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
2.7	สายไฟฟ้า THE 16 ตร.มม.	25.00	เมตร	100.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
2.8	Ground Rod	5.00	ชุด	1,550.00	7,750.00	-	-	7,750.00	
2.9	ท่อ HDPE Dia 50 มม	150.00	เมตร	165.00	24,750.00	-	-	24,750.00	
2.10	ค่าชุดควบคุมเปิดปิดไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ 2P30A 220V	5.00	ชุด	19,300.00	96,500.00	-	-	96,500.00	
2.11	ท่อ Dai 2 1/2" พร้อมค่าดินท่อตลอด	25.00	เมตร	1,800.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
2.12	RSC 2"	15.00	เมตร	250.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น				739,906.45		204,952.54	944,858.99	

หมายเหตุ ค่าแรงงานเสาไฟฟ้า ได้รวมค่าขนส่ง ค่าเตรียมขุดติดตั้ง ค่าติดตั้งคววมและอุปกรณ์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง POST TOP

ปริมาณงาน ความสูงเสา 10.00 เมตร จำนวน 5 ต้น รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	944,858.99	1.2708	1,200,726.81	
	FACTOR F งานอาคาร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,200,726.81	
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตัวเลข)				1,200,000.00	
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-)					
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		5.00 ต้น			
เฉลี่ยราคาประมาณ		240,000.00 บาท / ต้น			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมะซอบรี หะยีชะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเกศินี มณีพวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนาวิน ชูพันธ์)