

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูวันเพ็ญ-สนามกีฬาหลวงพ่อดัง ม.๒ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๓,๕๕๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูวันเพ็ญ-สนามกีฬาหลวงพ่อดัง ม.๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๓๓,๕๕๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายมะซอบรี หะยีชะ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวการิม๊ะ อับดุลเลาะ กรรมการ
 - ๖.๓ นายนาวิน ชูพันธ์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านควนวันเพ็ญ - สนามกีฬาหลวงพ่อด่าง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.00 - 0.50 เมตร

1. ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

98,590.72

FACTOR F งานก่อสร้างทาง

2. ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3548

เงินล่วงหน้าจ่าย

0%

3. ราคางานทั้งสิ้น

=

133,570.71

เงินประกันผลงานหัก

0%

4. ราคางานจัดตั้งเป็นราคากลาง

=

133,550.00

ดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

ตัวอักษร (-เงินหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7%

กำหนดราคากลางวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (ราคาน้ำมัน โซล่า ณ อำเภอเมืองปัตตานี 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายมะฮอมบรี หะยีชะ)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสาวกริมี๊ะ อับดุลเลาะ)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ(ประมาณราคา)

(นายนาวิน ชูพันธ์)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านครูวันเพ็ญ - สนามกีฬาหลวงพ่อดำ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.00 - 0.50 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานกรูยทางถางป่าขุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	200.00	1.43	286.00	1.3548	1.94	387.47
2	งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	200.00	8.90	1,780.00	1.3548	12.06	2,411.54
3	งานวัสดุลูกรังชั้นรองพื้นทาง หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	32.00	329.34	10,538.88	1.3548	446.19	14,278.07
4	งานทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	8.00	492.29	3,938.32	1.3548	666.95	5,335.64
5	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก. / ตร.ชม.	ลบ.ม.	24.00	2,637.00	63,288.00	1.3548	3,572.61	85,742.58
6	งานเหล็กเสริม							
	6.1 เหล็ก WIRED MESD สก. 4 mm.@ 0.30 m.	ตร.ม.	160.00	45.00	7,200.00	1.3548	60.97	9,754.56
	6.2 เหล็ก DOWEL BAR RB 19 มม. L 10.00 m.	ตัน	0.15	28,103.22	4,215.48	1.3548	38,074.24	5,711.14
7	งานไม้แบบ							
	7.1 ไม้แบบพร้อมเคร่าประกบใช้จริงแบบหมุนเวียน 50%	ตร.ม.	8.00	240.00	1,920.00	1.3548	325.15	2,601.22
	7.2 ค่าแรงประกอบแบบ 100%	ตร.ม.	16.00	133.00	2,128.00	1.3548	180.19	2,883.01
	7.3 ตะปูคละขนาด	กก.	4.00	50.00	200.00	1.3548	67.74	270.96
8	งานไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร	ลบ.ม.	6.00	329.34	1,976.04	1.3548	446.19	2,677.14
9	งานวัสดุขอรอยรอยต่อ	เมตร	32.00	35.00	1,120.00	1.3548	47.42	1,517.38
					98,590.72		TOTAL	133,570.71