

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุง ถนน คสล.สายโตะกายอ-บ้านแหลมดิน ม.๑ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๐,๖๐๐.- บาท (เงินห้าแสนห้าหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ปรับปรุง ถนน คสล.สายโตะกายอ-บ้านแหลมดิน ม.๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๕๐,๖๐๐.- บาท (เงินห้าแสนห้าหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายมะซอบรี หะยีชะ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวการีมะ อับดุลเลาะ กรรมการ
 - ๖.๓ นายนาวิน ชูพันธ์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุง ถนน คสล. สายโตะกายอ - บ้านแหลมดิน หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

406,463.45

FACTOR F งานก่อสร้างทาง

2. ค่าFACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3548

เงินล่วงหน้าจ่าย

0%

3. ราคางานทั้งสิ้น

=

550,676.68

เงินประกันผลงานหัก

0%

4. ราคางานจัดตั้งเป็นราคากลาง

=

550,600.00

ดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

ตัวอักษร (-เงินห้าแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน-)

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7%

กำหนดราคากลางวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองปัตตานี 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมะซอปรีย์ หะยีชะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกริมี๊ะ อับดุลเลาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ(ประมาณราคา)

(นายนาวิน ชูพันธ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุง ถนน คสล. สายโตะกายอ - บ้านแหลมดิน หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก. / ตร.ชม.	ลบ.ม.	120.00	2,637.00	316,440.00	1.3548	3,572.61	428,712.91
2	งานเหล็กเสริม							
	2.1 เหล็ก WIRED MESD ศก. 4 mm.@ 0.30 m.	ตร.ม.	800.00	45.00	36,000.00	1.3548	60.97	48,772.80
	2.2 เหล็ก DOWEL BAR RB 19 มม. L 10.00 m.	ตัน	0.45	28,103.22	12,646.45	1.3548	38,074.24	17,133.41
3	งานไม้แบบ							
	3.1 ไม้แบบพร้อมเครื่อประกับใช้จริงแบบหมุนเวียน 50%	ตร.ม.	35.00	240.00	8,400.00	1.3548	325.15	11,380.32
	3.2 ค่าแรงประกอบแบบ 100%	ตร.ม.	70.00	133.00	9,310.00	1.3548	180.19	12,613.19
	3.3 ตะปูกละขนาด	กก.	32.00	50.00	1,600.00	1.3548	67.74	2,167.68
4	งานวัสดุทรายร่อยต่อ	เมตร	160.00	35.00	5,600.00	1.3548	47.42	7,586.88
5	งานวัสดุลูกรังเสริมพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	50.00	329.34	16,467.00	1.3548	446.19	22,309.49
					406,463.45	TOTAL		550,676.68