

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกูโบร์แหลมดิน – มัสยิดแหลมดิน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓๔,๔๐๐- บาท (เงินเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์แหลมดิน – มัสยิดแหลมดิน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้าง ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๓๔,๔๐๐- บาท (เงินเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายมะซอบรี หะยีชะ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวการีมะ อับดุลเลาะ กรรมการ
 - ๖.๓ นายนาวิน ชูพันธ์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูโบรแหลมดิน - มัสยิดแหลมดิน หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางดูกรังกว้าง 0.50 เมตร

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

688,378.20

FACTOR F งานก่อสร้างทาง

2. ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3574

เงินล่วงหน้าจ่าย

0%

3. ราคางานทั้งสิ้น

=

934,404.57

เงินประกันผลงานหัก

0%

4. ราคางานจัดตั้งเป็นราคากลาง

=

934,400.00

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

ตัวอักษร (-เงินเก็บแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7%

หมายเหตุ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรับลดราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง เห็นชอบมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐ อันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันดีเซล เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นายมะชอบรี หะยีชะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกริมี๊ะ อับดุลเลาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนาวิน ชูพันธ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์แหลมดิน - มัธยมแหลมดิน หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานกรูยทางวางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,200.00	1.43	1,716.00	1.3574	1.94	2,329.30
2	งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,200.00	8.90	10,680.00	1.3574	12.08	14,497.03
3	งานวัสดุลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	180.00	329.34	59,281.20	1.3574	447.05	80,468.30
4	งานทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	60.00	492.29	29,537.40	1.3574	668.23	40,094.07
5	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก. / ตร.ชม.	ลบ.ม.	180.00	2,425.23	436,541.40	1.3574	3,292.01	592,561.30
6	งานเหล็กเสริม							
	6.1 เหล็ก WIRED MESD สก. 4 mm.@ 0.30 m.	ตร.ม.	1,200.00	40.00	48,000.00	1.3574	54.30	65,155.20
	6.2 เหล็ก DOWEL BAR RB 19 มม. L 10.00 m.	ตัน	0.82	28,103.22	23,044.64	1.3574	38,147.31	31,280.79
7	งานไม้แบบ							
	7.1 ไม้แบบพร้อมเครื่อประกับใช้จริงแบบหมุนเวียน 50%	ลบ.ฟ.	60.00	589.72	35,383.20	1.3574	800.49	48,029.16
	7.2 ค่าแรงประกอบแบบ 100%	ตร.ม.	120.00	133.00	15,960.00	1.3574	180.53	21,664.10
	7.3 ตะปูคละขนาด	กก.	41.00	50.00	2,050.00	1.3574	67.87	2,782.67
	งานไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร	ลบ.ม.	54.00	329.34	17,784.36	1.3574	447.05	24,140.49
8	งานวัสดุยารอยรอยต่อ	เมตร	240.00	35.00	8,400.00	1.3574	47.51	11,402.16
					688,378.20		TOTAL	934,404.57