

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวอซา – ปลาทอ ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๑๐,๕๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวอซา – ปลาทอ ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนและประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๕๑๐,๕๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายมะซอบรี หะยีชะ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวการิมะ อับดุลเลาะ กรรมการ
 - ๖.๓ นายนาวิน ชูพันธ์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวอชา-ปลาตอ ระยะที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร

1. ROAD WORKS

=

1,092,825.90

FACTOR F งานก่อสร้างทาง

2. FACTOR F (ROAD WORKS)

=

1.3822

เงินล่วงหน้าจ่าย

0%

3. ราคางานทั้งสิ้น

=

1,510,503.96

เงินประกันผลงานหัก

0%

4. ราคาเสนอขอเงินงบประมาณ

=

1,510,500.00

ดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

ตัวอักษร (-เงินหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-)

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7%

หมายเหตุ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

ราคาน้ำมันโซล่า 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมะขอบรี หะยีชะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกรรณิมา อับดุลเลาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนาวิน ชูพันธ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม								
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวอชา-ปลาทอง ระยะที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานกรูยทางถางป่าชูดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,000.00	1.65	3,300.00	1.3822	2.28	4,561.26
2	งานทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	100.00	470.22	47,022.00	1.3822	649.94	64,993.81
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก. / ตร.ชม.	ลบ.ม.	300.00	2,637.78	791,334.00	1.3822	3,645.94	1,093,781.85
4	งานเหล็กเสริม							
	4.1 เหล็ก WIRED MESD สก. 4 mm.@ 0.20 x 0.20 m.	ตร.ม.	2,000.00	55.00	110,000.00	1.3822	76.02	152,042.00
	4.2 เหล็ก DOWEL BAR RB 19 มม. L 10.00 m.	ตัน	1.20	29,433.22	35,319.86	1.3822	40,682.60	48,819.12
5	งานไม้แบบ							
	5.1 ไม้แบบพร้อมเครื่อประกับใช้จริงแบบหมุนเวียน 60%	ตร.ม.	93.00	572.03	53,198.79	1.3822	790.66	73,531.37
	5.2 ค่าแรงประกอบแบบ 100%	ตร.ม.	155.00	133.00	20,615.00	1.3822	183.83	28,494.05
	5.3 ตะปูตะลันขนาด	กก.	50.00	48.00	2,400.00	1.3822	66.35	3,317.28
6	งานไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร	ลบ.ม.	75.00	235.15	17,636.25	1.3822	325.02	24,376.82
7	งานวัสดุขยารอยรอยต่อ	เมตร	400.00	30.00	12,000.00	1.3822	41.47	16,586.40
					1,092,825.90	TOTAL		1,510,503.96