

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารที่ทำการอบต. ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๙๑,๒๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน อาคาร คสล.ชั้นเดียวขนาด ๒๑.๐๐ x ๒๑.๐๐ หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๔๑.๐๐เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๓๙๑,๒๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายมะซอบรี หะยีชะ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวการิม๊ะ อับดุลเลาะ กรรมการ
 - ๖.๓ นายนาวิน ชูพันธ์ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด
 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด
 ปริมาณงาน อาคาร คสล. ชั้นเดียวขนาด 21.00 x 21.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 441.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 ประมาณราคารวันที่ 19 กันยายน 2559 ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองปัตตานี 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ 1 - 10	1,617,370.79	1.2726	2,058,266.07	
2	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ 11	333,000.00		333,000.00	
	FACTOR F งานอาคาร				
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				2,391,266.07	
รวมค่าก่อสร้างตั้งเป็นงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น				2,391,200.00	
ตัวอักษร (-สองล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-)					
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		441.00 ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		5,422.22 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นายมะซอบี หะยีชะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกิริมีร์ อับดุลเลาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ(ประมาณราคา)

(นายนาวิน ชูพันธ์)

ใบประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ประมาณราคาวันที่ 14 กันยายน 2559 (ราคาน้ำมันโซล่า ฌ อำเภอเมืองปัตตานี 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

ประมาณราคาโดย นายนาวัน ชูพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุต้นทุนต่อหน่วย		ค่าแรงต้นทุนต่อหน่วย		รวมเงินค่าวัสดุ และค่าแรง(บาท)
				หน่วย(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วย(บาท)	รวมเงิน(บาท)	
1	งานรื้อถอน - งานขนย้าย							
1.1	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา(ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	280.00	ตร.ม.	-	-	5.00	1,400.00	1,400.00
1.2	งานรื้อถอน โครงหลังคาไม้ (เดิม)	280.00	ตร.ม.	-	-	45.00	12,600.00	12,600.00
1.3	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบพร้อมโครงเคร่าไม้	187.00	ตร.ม.	-	-	45.00	8,415.00	8,415.00
1.4	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ	68.50	ตร.ม.	-	-	45.00	3,082.50	3,082.50
5	งานรื้อถอนผนังกระจกอลูมิเนียม	38.75	ตร.ม.	-	-	45.00	1,743.75	1,743.75
1.6	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมวงกบ	14.00	ตร.ม.	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00
1.7	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมวงกบ	16.95	ตร.ม.	-	-	80.00	1,356.00	1,356.00
1.8	งานรื้อถอนประตูเหล็กยึดพร้อมบังตา	10.00	ตร.ม.	-	-	50.00	500.00	500.00
1.9	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์โถส้วม - อ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	-	-	80.00	320.00	320.00
1.10	งานรื้อถอนเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างจาน	10.00	ตร.ม.	-	-	50.00	500.00	500.00
1.11	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ	27.00	ชุด	-	-	45.00	1,215.00	1,215.00
1.12	งานขนย้ายเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1.13	งานดำเนินการจัดหาสำนักงานชั่วคราว	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ 1				-		57,532.25	57,532.25
2	งานปรับปรุง - ต่อเติม (งานโครงสร้าง)							

ใบประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ประมาณราคาวันที่ 14 กันยายน 2559 (ราคาน้ำมันโซล่า ฅ อำเภอเมืองปัตตานี 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

ประมาณราคาโดย นายนาวัน วุพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุต้นทุนต่อหน่วย		ค่าแรงต้นทุนต่อหน่วย		รวมเงินค่าวัสดุ และค่าแรง(บาท)
				หน่วย(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วย(บาท)	รวมเงิน(บาท)	
2.1	งานปรับพื้นที่ - วางผัง	225.00	ตร.ม.	20.00	4,500.00	15.00	3,375.00	7,875.00
2.2	งานขุดหลุมฐานราก - ถมดิน	22.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,750.00	2,750.00
2.3	งานทรายหยาบรองกันหลุม	0.75	ลบ.ม.	467.29	350.47	91.00	68.25	418.72
2.4	งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุม	0.75	ลบ.ม.	2,191.59	1,643.69	398.00	298.50	1,942.19
2.5	งานคอนกรีตโครงสร้าง	70.65	ลบ.ม.	2,425.23	171,342.50	498.00	35,183.70	206,526.20
2.6	ค่าแรงงานไม้แบบพร้อมเครื่อประกับ 100 %	108.00	ตร.ม.	-	-	133.00	14,364.00	14,364.00
2.7	งาน ไม้แบบพร้อมเครื่อประกับ 60 %	64.80	ตร.ม.	400.00	25,920.00	-	-	25,920.00
2.8	งานตะปูคละขนาด	32.00	กก.	46.73	1,495.36	-	-	1,495.36
2.9	งานเหล็กเสริม SR.24 Ø 6 mm. L = 10.00 m./เส้น	1.78	ตัน	27,102.80	48,242.98	3,401.00	6,053.78	54,296.76
2.10	งานเหล็กเสริม SR.24 Ø 12 mm. L = 10.00 m./เส้น	2.78	ตัน	26,349.82	73,252.50	3,401.00	9,454.78	82,707.28
2.11	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	105.00	กก.	51.40	5,397.00	-	-	5,397.00
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ 2				332,144.50		71,548.01	403,692.51
3	งานพื้น - ผนัง							
3.1	งานพื้นขัดมัน	138.00	ตร.ม.	45.00	6,210.00	82.00	11,316.00	17,526.00
3.2	งานพื้นปูกระเบื้องขนาด 8" x 8"	12.00	ตร.ม.	177.57	2,130.84	145.00	1,740.00	3,870.84
3.3	งานพื้นปูกระเบื้องขนาด 12" x 12"	254.00	ตร.ม.	163.55	41,541.70	125.00	31,750.00	73,291.70

ใบประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ประมาณราคาวันที่ 19 กันยายน 2559 (ราคาน้ำมันโซล่า ฌ อำเภอเมืองปัตตานี 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

ประมาณราคาโดย นายนาวัน ชูพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุต้นทุนต่อหน่วย		ค่าแรงต้นทุนต่อหน่วย		รวมเงินค่าวัสดุ และค่าแรง(บาท)
				หน่วย(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วย(บาท)	รวมเงิน(บาท)	
3.4	งานผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	210.00	ตร.ม.	145.00	30,450.00	75.00	15,750.00	46,200.00
3.5	งานผนังฉาบปูนเรียบ	412.00	ตร.ม.	45.00	18,540.00	82.00	33,784.00	52,324.00
3.6	งานผนังปูกระเบื้องขนาด 8" x 8"	29.00	ตร.ม.	179.91	5,217.39	138.00	4,002.00	9,219.39
3.7	งานผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบรอยต่อ	235.00	ตร.ม.	285.00	66,975.00	130.00	30,550.00	97,525.00
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ 3				171,064.93		128,892.00	299,956.93
	งานหลังคา							
4.1	โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ	3,793.50	กก.	34.00	128,979.00	8.50	32,244.75	161,223.75
4.2	กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นพรีมาตราข้างหรือเทียบเท่า	2,474.00	แผ่น	50.00	123,700.00	-	-	123,700.00
4.3	ครอบสัน ใ้คงรุ่นพรีมาตราข้างหรือเทียบเท่า	136.00	แผ่น	50.00	6,800.00	-	-	6,800.00
4.4	ครอบ ใ้คงปิดปลายรุ่นพรีมาตราข้างหรือเทียบเท่า	6.00	แผ่น	50.00	300.00	-	-	300.00
4.5	ครอบ ใ้คงสี่ทางรุ่นพรีมาตราข้างหรือเทียบเท่า	1.00	แผ่น	67.00	67.00	-	-	67.00
4.6	ครอบ ใ้คงสามทางรุ่นพรีมาตราข้างหรือเทียบเท่า	1.00	แผ่น	67.00	67.00	-	-	67.00
4.7	ขอยึดกระเบื้องรุ่นพรีมา 1" - 1.5" ชูบสี ตราข้างหรือเทียบเท่า	474.00	อัน	8.50	4,029.00	-	-	4,029.00
4.8	สีกระเบื้องหลังคา รุ่นพรีมา ขนาด 2 กก./กระเบื้อง ตราข้างหรือเทียบเท่า	2.00	กป.	300.00	600.00	-	-	600.00
4.9	ชุดแผ่นปิดเชิงชายรุ่นพรีมาขนาด 13.20 x 58.30 ซม. ตราข้างหรือเทียบเท่า	212.00	แผ่น	150.00	31,800.00	-	-	31,800.00
4.10	ไม้เชิงชายแกะลายฉลุห้องอื่น 1" x 6"	102.00	เมตร	148.00	15,096.00	89.00	9,078.00	24,174.00

ใบประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ประมาณราคาวันที่ 14 กันยายน 2559 (ราคาน้ำมัน โซล่าณ อำเภอเมืองปัตตานี 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

ประมาณราคาโดย นายนาวัน ชูพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุต้นทุนต่อหน่วย		ค่าแรงต้นทุนต่อหน่วย		รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรง(บาท)
				หน่วย(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วย(บาท)	รวมเงิน(บาท)	
4.11	ค่าแรงมุงกระเบื้อง	617.28	ตร.ม.	-	-	45.00	27,777.60	27,777.60
4.12	ค่าแรงมุงครอบ	80.00	เมตร	-	-	50.00	4,000.00	4,000.00
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ 4				311,438.00		73,100.35	384,538.35
5	งานฝ้าเพดาน							
5.1	งานฝ้าเพดานยิบฉาบบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบ	612.00	ตร.ม.	197.88	121,102.56	75.00	45,900.00	167,002.56
2	ไม้ขอบฝ้าเพดานสำเร็จรูป 2" - 3"	542.00	เมตร	20.00	10,840.00	38.00	20,596.00	31,436.00
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ 5				131,942.56		66,496.00	198,438.56
6	งานประตู่ - หน้าต่าง							
6.1	ป1 ประตูกรอบอลูมิเนียมบานกระฉกสีขาขนาด 2.50 x 3.80 ม.(เดิม) 1 ชุด	9.50	ตร.ม.	220.00	2,090.00	132.00	1,254.00	3,344.00
6.2	ป2 ประตูกรอบอลูมิเนียมบานกระฉกสีขาขนาด 2.00 x 2.50 ม.(ใหม่) 1 ชุด	5.00	ตร.ม.	1,980.00	9,900.00	132.00	660.00	10,560.00
6.3	ป3 ประตูกรอบอลูมิเนียมบานกระฉกสีขาขนาด 0.80 x 2.00 ม.(เดิม) 7 ชุด	11.20	ตร.ม.	220.00	2,464.00	132.00	1,478.40	3,942.40
6.4	ป3 ประตูกรอบอลูมิเนียมบานกระฉกสีขาขนาด 0.80 x 2.00 ม.(ใหม่) 8 ชุด	12.80	ตร.ม.	1,980.00	25,344.00	132.00	1,689.60	27,033.60
6.5	ป4 ประตู PVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	2,430.00	9,720.00	302.00	1,208.00	10,928.00
6.6	น1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนขนาด 1.20 x 1.60 ม.(เดิม) 2 ชุด	3.84	ตร.ม.	220.00	844.80	132.00	506.88	1,351.68
6.7	น3 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนขนาด 1.20 x 2.40 ม.(ใหม่) 4 ชุด	11.52	ตร.ม.	1,980.00	22,809.60	132.00	1,520.64	24,330.24
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ 6				73,172.40		8,317.52	81,489.92

ใบประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ประมาณราคาวันที่ 19 กันยายน 2559 (ราคาน้ำมันโซล่า ฌ อำเภอเมืองปัตตานี 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

ประมาณราคาโดย นายนาวัน รุพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุต้นทุนต่อหน่วย		ค่าแรงต้นทุนต่อหน่วย		รวมเงินค่าวัสดุ และค่าแรง(บาท)
				หน่วย(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วย(บาท)	รวมเงิน(บาท)	
7	งานสุขภัณฑ์							
7.1	โถส้วมชนิดนั่งราบแบบไม่มีหม้อน้ำ	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	105.00	420.00	5,220.00
7.2	ที่ใส่กระดาษชำระ	4.00	ชุด	100.00	400.00	103.00	412.00	812.00
7.3	สายชำระพร้อมวาล์ว	4.00	ชุด	120.00	480.00	70.00	280.00	760.00
7.4	อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์(เดิม)	1.00	ชุด	200.00	200.00	298.00	298.00	498.00
5	อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์(ใหม่)	3.00	ชุด	1,100.00	3,300.00	298.00	894.00	4,194.00
7.6	ที่ปัสสาวะชายพร้อมวาล์วถักคาน้ำ(เดิม)	1.00	ชุด	200.00	200.00	298.00	298.00	498.00
7.7	ที่ปัสสาวะชายพร้อมวาล์วถักคาน้ำ(ใหม่)	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	298.00	298.00	1,498.00
7.8	กระจกพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	70.00	280.00	1,280.00
7.9	ราวแขวนผ้าสแตนเลสผืนหนึ่ง	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	130.00	520.00	1,520.00
7.10	ก๊อมน้ำล้างพื้น	4.00	ชุด	100.00	400.00	25.00	100.00	500.00
7.11	เคาน์เตอร์ คสล.	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	300.00	300.00	4,800.00
7.12	ตะแกรงกรองผงรังผึ้ง ขนาด 3"	4.00	ชุด	50.00	200.00	70.00	280.00	480.00
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ 7				17,680.00		4,380.00	22,060.00
8	งานระบบสุขาภิบาล							
8.1	งานเจาะบาดาลน้ำดื่มความลึก 4.00 เมตร	1.00	งาน	500.00	500.00	10,000.00	10,000.00	10,500.00

ใบประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ประมาณราคาวันที่ 14 กันยายน 2559 (ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองปัตตานี 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

ประมาณราคาโดย นายนาวัน ชูพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุต้นทุนต่อหน่วย		ค่าแรงต้นทุนต่อหน่วย		รวมเงินค่าวัสดุ และค่าแรง(บาท)
				หน่วย(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วย(บาท)	รวมเงิน(บาท)	
8.2	ปั๊มอัด โนมัลขนาด 1/2 แรงม้า ท่อดูด Ø 1"	1.00	เครื่อง	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00
8.3	ท่อ PVC Class 8.5 dia 4"	2.00	เส้น	460.00	920.00	220.00	440.00	1,360.00
8.4	ท่อ PVC Class 8.5 dia 2"	1.00	เส้น	230.84	230.84	100.00	100.00	330.84
8.5	ท่อ PVC Class 8.5 dia 1"	2.00	เส้น	94.39	188.78	80.00	160.00	348.78
8.6	ท่อ PVC Class 8.5 dia 1/2"	15.00	เส้น	49.53	742.95	80.00	1,200.00	1,942.95
8.7	อุปกรณ์ต่อท่อ	1.00	ชุด	650.00	650.00	-	-	650.00
8.8	งานบ่อกรองพร้อมล้างทำความสะอาด	1.00	งาน	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00
8.9	งานบ่อเกรอะ - บ่อซึม	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ 8				8,732.57		13,200.00	21,932.57
9	งานไฟฟ้า							
9.1	งานติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์พร้อมขาหลอดและอุปกรณ์	50.00	ชุด	320.00	16,000.00	70.00	3,500.00	19,500.00
9.2	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 24 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมในตู้	1.00	ชุด	4,600.00	4,600.00	200.00	200.00	4,800.00
9.3	ปลั๊กสองช่อง	30.00	ชุด	140.00	4,200.00	50.00	1,500.00	5,700.00
9.4	ระบบเซฟตี้สำรองฉุกเฉิน	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ 9				31,300.00		5,700.00	37,000.00
10	งานทาสี							

ใบประมาณราคาคำวัสดุและค่าแรงต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมค่อเดิมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ประมาณราคาวันที่ 19 กันยายน 2559 (ราคาน้ำมันโซล่า ฅ อำเภอเมืองปัตตานี 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

ประมาณราคาโดย นายนาวิน ชูพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

[illegible]

