

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านครุสุคนธ์ – สวนปาล์ม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๔๖,๓๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านครุสุคนธ์ – สวนปาล์ม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรตกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๒๔๖,๓๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายมะซอบรี หะยีชะ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวการีมะ อับดุลเลาะ กรรมการ
 - ๖.๓ นายนาวิน ชูพันธ์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน อสม. สายบ้านคูคูคต - สวนเป่าลม หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.00 - 0.50 เมตร

1. ผลรวมทำงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

919,965.77

FACTOR F งานก่อสร้างทาง

2. ค่าFACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3548

เงินล่วงหน้าจ่าย

0%

3. ราคางานทั้งสิ้น

=

1,246,369.63

เงินประกันผลงานหัก

0%

4. ราคางานจัดตั้งเป็นราคากลาง

=

1,246,300.00

ดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

ตัวอักษร (-เงินหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน-)

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7%

(ราคาน้ำมันโซล่า 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร)

หมายเหตุ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายมะขอบรี หะยีชะ)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสาวกริมี๊ะ อับดุลเลาะ)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ(ประมาณราคา)

(นายนาวิน หุพันธ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านครูสุคนธ์ - สวนป่าล้ม หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.00 - 0.50 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานกรูยทางฉาบปูนคดอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,920.00	1.43	2,745.60	1.3548	1.94	3,719.74
2	งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,920.00	8.90	17,088.00	1.3548	12.06	23,150.82
3	งานวัสดุลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	384.00	329.34	126,466.56	1.3548	446.19	171,336.90
4	งานทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	72.00	492.29	35,444.88	1.3548	666.95	48,020.72
5	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก. / ตร.ชม.	ลบ.ม.	216.00	2,637.00	569,592.00	1.3548	3,572.61	771,683.24
6	งานเหล็กเสริม							
	6.1 เหล็ก WIRED MESD สก. 4 mm.@ 0.30 m.	ตร.ม.	1,440.00	45.00	64,800.00	1.3548	60.97	87,791.04
	6.2 เหล็ก DOWEL BAR RB 19 มม. L 10.00 m.	ตัน	0.70	28,103.22	19,672.25	1.3548	38,074.24	26,651.97
7	งานไม้แบบ							
	7.1 ไม้แบบพร้อมคร่าว่ประกับใช้จริงแบบหมุนเวียน 50%	ตร.ม.	94.00	240.00	22,560.00	1.3548	325.15	30,564.29
	7.2 ค่าแรงประกอบแบบ 100%	ตร.ม.	188.00	133.00	25,004.00	1.3548	180.19	33,875.42
	7.3 ตะปูคละขนาด	กก.	56.00	50.00	2,800.00	1.3548	67.74	3,793.44
8	งานไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร	ลบ.ม.	72.00	329.34	23,712.48	1.3548	446.19	32,125.67
9	งานวัสดุยารอยรอยต่อ	เมตร	288.00	35.00	10,080.00	1.3548	47.42	13,656.38
					919,965.77		TOTAL	1,246,369.63