

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๘๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. ตามแบบมาตรฐานกรมที่ดิน , แบบมาตรฐาน อบต.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๕๘๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๕
 - ๕.๒ แบบมาตรฐานที่อบต. กำหนด แบบ ปร.๔ จำนวน ๑๑ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายมะซอบรี หะยีชะ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวการีม๊ะ อับดุลเลาะ กรรมการ
 - ๖.๓ นายนาวิน ชูพันธ์ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภท ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานกรมที่ดิน , แบบมาตรฐาน อบต.

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 11 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.	1,212,401.48	1.3035	1,580,365.33	
เงื่อนไข	งานอาคาร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,580,365.33	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,580,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมะขอบรี หะยิชะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกิริมี อับดุลเลาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ประมาณราคา)

(นายนาวัน ชูพันธ์)

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ปริมาณงาน รายละเอียดตามรูปแบบแปลนรายการละเอียดกำหนด

ประมาณราคาโดย นายนาวิน ชูพันธ์

แบบ ปร.4

หน้า 1/11

แบบ แบบมาตรฐานที่ อบต. กำหนด

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

ราคาน้ำมันโซล่า 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
A	เสาธงชาติ								
1	เสาเข็ม คสล.หกเหลี่ยมกลวง dia. 0.15×4.00 ม.	28.00	คืบ	350.00	9,800.00	160.00	4,480.00	14,280.00	
2	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	560.75	1,682.25	91.00	273.00	1,955.25	
3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	2.20	ลบ.ม.	2,191.59	4,821.50	398.00	875.60	5,697.10	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	4.70	ลบ.ม.	2,331.78	10,959.37	391.00	1,837.70	12,797.07	
5	ไม้แบบ (คิด 80%)	5.74	ตร.ม.	580.00	3,329.20	-	-	3,329.20	
6	ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100%)	7.18	ตร.ม.	-	-	133.00	954.94	954.94	
7	ไม้ไคร่ยึดไม้แบบ	1.72	ลบ.ฟ.	640.00	1,100.80	-	-	1,100.80	
8	ตะปู	2.00	กก.	35.00	70.00	-	-	70.00	
9	เหล็กเส้นกลม dia 9 mm.	184.63	กก.	21.76	4,017.55	-	-	4,017.55	
10	ลวดผูกเหล็ก	5.50	กก.	23.22	127.71	-	-	127.71	
11	ค่าแรงงานเหล็ก	184.63	กก.	-	-	3.40	627.74	627.74	
12	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 3"	8.00	ม.	305.00	2,440.00	-	-	2,440.00	
13	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 2 1/2"	4.00	ม.	235.00	940.00	-	-	940.00	
14	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	3.00	ม.	190.00	570.00	-	-	570.00	
	รวมเงินขอยกไป				39,858.37		9,048.98	48,907.35	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

แบบ มาตรฐานที่ อบต. กำหนด

หน้า 2/11

ปริมาณงาน รายละเอียดตามรูปแบบแปลนรายการละเอียดกำหนด

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ประมาณราคาโดย นายนาวัน ชูพันธ์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

ราคาน้ำมัน โซล่า 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินยอดยกมา				39,858.37		9,048.98	48,907.35	
15	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4"	1.20	ม.	62.00	74.40	-	-	74.40	
16	บัวกลึงอลูมิเนียม dia. 3"	3.00	อัน	200.00	600.00	-	-	600.00	
17	บัวกลึงอลูมิเนียม dia. 2"	1.00	อัน	150.00	150.00	-	-	150.00	
18	บัวกลึงอลูมิเนียม dia. 3/4"	4.00	อัน	60.00	240.00	-	-	240.00	
19	ข้อต่อลด dia 3"	1.00	อัน	145.00	145.00	-	-	145.00	
20	ข้อต่อลด dia 2 1/2"	1.00	อัน	114.00	114.00	-	-	114.00	
21	รอกทองเหลือง	1.00	อัน	190.00	190.00	-	-	190.00	
22	เชือกไนล่อน	25.00	ม.	12.00	300.00	-	-	300.00	
23	ค่าแรงประกอบเสาธงพร้อมติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
24	พื้นปูหินแกรนิต	25.00	ตร.ม.	2,200.00	55,000.00	198.00	4,950.00	59,950.00	
25	ทาสีน้ำมัน	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมเงิน				97,671.77		17,998.98	115,670.75	
B	ป้ายที่ทำการ อบต.หนองแรด								
1	ชุดดิน - ถมดิน	3.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	297.00	297.00	
	รวมเงินยอดยกไป				-		297.00	297.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรด

ปริมาณงาน รายละเอียดตามรูปแบบแปลนรายการละเอียดกำหนด

ประมาณราคาโดย นายนาวัน ชูพันธ์

แบบ แบบมาตรฐานที่ อบต. กำหนด

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

ราคาน้ำมันโซล่า 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

แบบ ปร.4

หน้า 3/11

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ + แรงงาน	
	รวมเงินยอดยกมา				-		297.00	297.00	
2	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	560.75	560.75	91.00	91.00	651.75	
3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.	2,191.59	2,191.59	398.00	398.00	2,589.59	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	4.00	ลบ.ม.	2,331.78	9,327.12	391.00	1,564.00	10,891.12	
5	ไม้แบบ (คิด 70%)	24.00	ตร.ม.	580.00	13,920.00	-	-	13,920.00	
6	ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100%)	30.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00	
7	ไม้เคร้ายึดไม้แบบ	7.00	ลบ.ฟ.	640.00	4,480.00	-	-	4,480.00	
8	ตะปู	8.00	กก.	35.00	280.00	-	-	280.00	
9	เหล็กเส้นกลม dia 6 mm.	97.68	กก.	22.82	2,229.06	-	-	2,229.06	
10	เหล็กเส้นกลม dia 9 mm.	64.87	กก.	21.76	1,411.57	-	-	1,411.57	
11	เหล็กข้ออ้อย dia 12 mm.	44.40	กก.	21.92	973.25	-	-	973.25	
12	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	23.22	162.54		-	162.54	
13	ค่าแรงงานเหล็ก	207.00	กก.	-	-	3.40	703.80	703.80	
14	เสาเข็ม คสล.หกเหลี่ยมกลวง dia. 0.15×6.00 ม.	14.00	ต้น	500.00	7,000.00	176.00	2,464.00	9,464.00	
15	ฉาบปูนโครงสร้าง	11.00	ตร.ม.	70.00	770.00	100.00	1,100.00	1,870.00	
	รวมเงินยอดยกไป				43,305.88		10,607.80	53,913.68	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ปริมาณงาน รายละเอียดตามรูปแบบแปลนรายการละเอียดกำหนด

ประมาณราคาโดย นายนาวัน ชูพันธ์

แบบ ปร.4

หน้า 4/11

แบบ แบบมาตรฐานที่ อบต. กำหนด

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

ราคาน้ำมันโซล่า 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินยอดยกมา				43,305.88		10,607.80	53,913.68	
16	ป้ายหินแกรนิตพร้อมสัญลักษณ์ อบต.หนองแรด	1.00	ป้าย	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
17	งานบุหินทรายธรรมชาติเสาป้ายฯ	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
18	ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายนอก	11.00	ตร.ม.	50.00	550.00	35.00	385.00	935.00	
	รวมเงิน				153,855.88		10,992.80	164,848.68	
C	ป้อมยาม 2.00×2.00 ม.								
1	ขุดดิน - ถมดิน	2.80	ลบ.ม.	-	-	148.00	414.40	414.40	
2	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	560.75	560.75	91.00	91.00	651.75	
3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.07	ลบ.ม.	2,191.59	153.41	398.00	27.86	181.27	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	2.60	ลบ.ม.	2,331.78	6,062.63	391.00	1,016.60	7,079.23	
5	ไม้แบบ (คิด 70%)	7.33	ตร.ม.	580.00	4,251.40	-	-	4,251.40	
6	ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100%)	9.16	ตร.ม.	-	-	133.00	1,218.28	1,218.28	
7	ไม้เครื่อยึดไม้แบบ	2.00	ลบ.ฟ.	640.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
8	ตะปู	3.00	กก.	35.00	105.00	-	-	105.00	
9	เหล็กเส้นกลม dia 6 mm.	185.00	กก.	22.82	4,221.70	-	-	4,221.70	
	รวมเงินยอดยกไป				16,634.89		2,768.14	19,403.03	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

แบบ แบบมาตรฐานที่ อบต. กำหนด

หน้า 5/11

ปริมาณงาน รายละเอียดตามรูปแบบแปลนรายการละเอียดกำหนด

ฝ่ายประมาณราคากองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ประมาณราคาโดย นายนาวัน ชูพันธ์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

ราคาน้ำมันโซล่า 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินยอดยกมา				16,634.89		2,768.14	19,403.03	
10	เหล็กเส้นกลม dia 12 mm.	118.00	กก.	21.89	2,583.02	-	-	2,583.02	
11	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	23.22	46.44		-	46.44	
12	ค่าแรงงานเหล็ก	303.00	กก.	-	-	3.40	1,030.20	1,030.20	
13	เหล็กตัวซี 75×45×15×2.3 มม.	2.00	ท่อน	710.23	1,420.46	-	-	1,420.46	
14	เหล็กตัวซี 100×50×20×3.2 มม.	2.00	ท่อน	841.12	1,682.24	-	-	1,682.24	
15	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนา 1.2 มม. ขนาด 1"×1"	5.00	ท่อน	252.34	1,261.70	-	-	1,261.70	
16	กระเบื้องมุงหลังคาพริมาหรือเทียบเท่า	60.00	แผ่น	45.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
17	ครอบกระเบื้อง	24.00	แผ่น	45.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
18	ครอบสี่ทาง	1.00	แผ่น	50.00	50.00	-	-	50.00	
19	ครอบปิดหัว	4.00	แผ่น	45.00	180.00	-	-	180.00	
20	ค่าแรงประกอบโครงเหล็กหลังคา	135.00	กก.	-	-	10.00	1,350.00	1,350.00	
21	ค่าแรงมุงหลังคา	12.00	ตร.ม.	-	-	74.00	888.00	888.00	
22	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	20.00	ตร.ม.	45.00	900.00	55.00	1,100.00	2,000.00	
23	งานฉาบปูนผนัง	40.00	ตร.ม.	70.00	2,800.00	100.00	4,000.00	6,800.00	
	รวมเงินยอดยกไป				31,338.75		11,136.34	42,475.09	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

แบบ แบบมาตรฐานที่ อบต. กำหนด

หน้า 6/11

ปริมาณงาน รายละเอียดตามรูปแบบแปลนรายการละเอียดกำหนด

ฝ่ายประมาณราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ประมาณราคาโดย นายนาวัน หูพันธ์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

ราคาน้ำมันโซล่า 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินยอดยกมา				31,338.75		11,136.34	42,475.09	
24	วงกบประตูไม้เนื้อแข็งขนาด 0.80×2.00 ม.	1.00	ชุด	800.00	800.00	120.00	120.00	920.00	
25	บานประตูไม้อัดชนิก้น้ำขนาด 0.80×2.00 ม.	1.00	บาน	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00	
26	บานพับประตูแบบมีแหวนรอง ขนาด 4"	4.00	อัน	80.00	320.00	-	-	320.00	
27	ลูกบิดประตูอลูมิเนียม	1.00	ลูก	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
28	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	150.00	300.00	1,500.00	
29	เค็ด้าเสียบแบบสองช่อง	1.00	ชุด	300.00	300.00	120.00	120.00	420.00	
30	งานเชิงชาย-ปิดลอนไม้ 1"×6"×3.00 ม.	4.00	ท่อน	360.00	1,440.00	180.00	720.00	2,160.00	
31	งานทาสี	40.00	ตร.ม.	45.00	1,800.00	35.00	1,400.00	3,200.00	
	รวมเงิน				38,648.75		13,946.34	52,595.09	
D	รั้ว A (รั้วเหล็กคัดความยาว 210.00 เมตร)								
1	งานสักรั้วเดิม	210.00	เมตร	-	-	45.00	9,450.00	9,450.00	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	2.10	ลบ.ม.	2,259.00	4,743.90	391.00	821.10	5,565.00	
3	ไม้แบบคีด 80%	42.00	ตร.ม.	580.00	24,360.00	-	-	24,360.00	
4	ค่าแรงไม้แบบ (คีด 100%)	52.50	ตร.ม.	-	-	133.00	6,982.50	6,982.50	
	รวมเงินยอดยกไป				29,103.90		17,253.60	46,357.50	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

แบบ แบบมาตรฐานที่ อบต. กำหนด

หน้า 7/11

ปริมาณงาน รายละเอียดตามรูปแบบแปลนรายการละเอียดกำหนด

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ประมาณราคาโดย นายนาวัน ชูพันธ์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

ราคาน้ำมัน โซล่า 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินขอยกมา				29,103.90		17,253.60	46,357.50	
5	ไม้เคร้ายัดไม้แบบ	23.50	ลบ.ฟ.	640.00	15,040.00	-	-	15,040.00	
6	ตะปู	13.99	กก.	24.00	335.76	-	-	335.76	
7	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	124.32	กก.	22.82	2,836.98	-	-	2,836.98	
8	ลวดผูกเหล็ก	1.39	กก.	23.22	32.28	-	-	32.28	
9	ค่าแรงงานเหล็ก	124.32	กก.	-	-	3.40	422.69	422.69	
10	ก่ออิฐอมอญครึ่งแผ่น	78.96	ตร.ม.	296.00	23,372.16	89.00	7,027.44	30,399.60	
11	งานฉาบปูนเรียบ	160.92	ตร.ม.	60.00	9,655.20	82.00	13,195.44	22,850.64	
12	งานฉาบปูนโครงสร้าง	135.09	ตร.ม.	78.00	10,537.02	100.00	13,509.00	24,046.02	
13	ทาสีน้ำอะครีลิคชนิดทากายนอก	429.15	ตร.ม.	46.00	19,740.90	30.00	12,874.50	32,615.40	
14	เหล็กค้ำค้ำ	187.32	ตร.ม.	1,130.00	211,671.60	66.00	12,363.12	224,034.72	
	รวมเงิน				322,325.80		76,645.79	398,971.59	
E	ประตูรั้วเหล็กค้ำ (กว้าง 5.00 เมตร จำนวน 2 ชุด)								
1	ชุดดิน - ถมคั้น	14.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,386.00	1,386.00	
2	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	453.00	453.00	91.00	91.00	544.00	
	รวมเงินขอยกไป				453.00		1,477.00	1,930.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

แบบ แบบมาตรฐานที่ อบต. กำหนด

หน้า 8/11

ปริมาณงาน รายละเอียดตามรูปแบบแปลนรายการละเอียดกำหนด

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ประมาณราคาโดย นายนาวัน ชูพันธ์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

ราคาน้ำมันโซล่า 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินยอดยกมา				453.00		1,477.00	1,930.00	
3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.82	ลบ.ม.	1,547.00	1,268.54	398.00	326.36	1,594.90	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	1.88	ลบ.ม.	2,259.00	4,246.92	-	391.00	4,637.92	
5	ไม้แบบคีด 80%	9.40	ตร.ม.	580.00	5,452.00	-	-	5,452.00	
6	ค่าแรงไม้แบบ (คีด 100%)	11.74	ตร.ม.	-	-	133.00	1,561.42	1,561.42	
7	ไม้เคร้ายึดไม้แบบ	3.82	ลบ.ฟ.	640.00	2,444.80	-	-	2,444.80	
8	ตะปู	3.00	กก.	24.00	72.00	-	-	72.00	
9	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	14.20	กก.	22.82	324.04	-	-	324.04	
10	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	59.88	กก.	21.76	1,302.99	-	-	1,302.99	
11	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม.	53.28	กก.	21.92	1,167.90	-	-	1,167.90	
12	ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	23.22	92.88	-	-	92.88	
13	ค่าแรงงานเหล็ก	127.36	ตร.ม.	-	-	3.40	433.02	433.02	
14	คอมไฟติคหัวเสา	4.00	ชุด	480.00	1,920.00	150.00	600.00	2,520.00	
15	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	2.00	ชุด	68.00	136.00	70.00	140.00	276.00	
16	เดินสายร้อยท่อ PVC	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	500.00	500.00	8,500.00	
	รวมเงินยอดยกไป				26,881.07		5,428.80	32,309.87	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

แบบ แบบมาตรฐานที่ อบต. กำหนด

หน้า 9/11

ปริมาณงาน รายละเอียดตามรูปแบบแปลนรายการละเอียดกำหนด

ฝ่ายประมาณราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ประมาณราคาโดย นายนาวัน ชูพันธ์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

ราคาน้ำมันโซล่า 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินยอดยกมา				26,881.07		5,428.80	32,309.87	
17	บานพับชนิดมีลูกป็น	8.00	ชุด	100.00	800.00	100.00	800.00	1,600.00	
18	กลอน	4.00	ชุด	100.00	400.00	100.00	391.00	791.00	
19	เหล็กคัดประตูรั้ว	15.84	ตร.ม.	1,300.00	20,592.00	200.00	3,168.00	23,760.00	
20	ฉาบปูน โครงสร้าง	5.76	ตร.ม.	70.00	403.20	100.00	576.00	979.20	
21	บัวเสาประตูรั้ว	4.00	ชุด	700.00	2,800.00	100.00	400.00	3,200.00	
22	เสาเข็ม คสล. หกเหลี่ยมกลวง dia 0.15 × 4.00 ม.	20.00	ต้น	324.00	6,480.00	128.00	2,560.00	9,040.00	
23	ทาสีน้ำอะครีลิคชนิดทาภายนอก	5.76	กก.	50.00	288.00	30.00	172.80	460.80	
	รวมเงิน				58,644.27		13,496.60	72,140.87	
F	ลานคอนกรีต พท.รวม 290.00 ตร.ม.								
1	งานทรายหยาบรองพื้น หหนา 0.05	290.00	ตร.ม.	22.65	6,568.50	39.00	11,310.00	17,878.50	
2	งานเทคอนกรีตพื้น หหนา 0.15 ม.	43.50	ลบ.ม.	2,259.00	98,266.50	219.00	9,526.50	107,793.00	
3	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป dia 4 มม. ขนาด 0.20 × 0.20 ม.#	290.00	ตร.ม.	45.00	13,050.00	5.00	1,450.00	14,500.00	
4	ไม้แบบคีด 80%	29.60	ตร.ม.	580.00	17,168.00	-	-	17,168.00	
5	ค่าแรงไม้แบบ (คีด 100%)	37.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,921.00	4,921.00	
	รวมเงินยอดยกไป				135,053.00		27,207.50	162,260.50	

แบบ ปร.4

แบบ แบบมาตรฐานที่ อบต. กำหนด

หน้า 10/11

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

ราคาน้ำมันโซล่า 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

[illegible]

แบบ ปร.4

แบบ แบบมาตรฐานที่ อบต. กำหนด

หน้า 11/11

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

ราคาน้ำมันโซล่า 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

[illegible]